



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GRAMA SINTÉTICA PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 25,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL									133.711,52	
1.			GRAMA SINTÉTICA PRAÇA					-	133.711,52	
1.1.			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS					-	70.419,20	
1.1.1.	Cotação	COT-01	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA 50 MM COR VERDE E FAIXAS BRANCAS - (8.000 DETEX 13S BASE DUPLA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, COM PROTEÇÃO ANTI-CHAMA, ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE) - GARANTIA DE 04 ANOS	M2	1.008,00	64,90	0,00%	64,90	65.419,20	RA
1.1.2.	Cotação	COT-04	AREIA FINA (SECA) - PARA PREENCHIMENTO EM GRAMADO SINTÉTICO - INCLUSO TRANSPORTE, ENCARGOS, IMPOSTOS, CARGA E DESCARGA	M3	20,00	250,00	0,00%	250,00	5.000,00	RA
1.2.			INSTALAÇÃO					-	63.292,32	
1.2.1.	Cotação	COT-02	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - (GRANULADO DE BORRACHA, TAPE, COLA, ENTRE OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA INSTALAÇÃO DA GRAMA - ITEM 01)	M2	1.008,00	30,00	BDI 1	37,67	37.971,36	RA
1.2.2.	Cotação	COT-03	MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - ITEM 01	M2	1.008,00	20,00	BDI 1	25,12	25.320,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAGRADA FAMÍLIA/RS
Local
segunda-feira, 30 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: CREA/RS 254591
ART/RRT: 0

RECURSO

